

入札公告等に関する質問への回答

No.	質 問	回 答
1	(工事名)のなかで、(作業名)を施工しておりますが実績に含まれるでしょうか。	回答は致しかねます。 本工事の入札参加申請では、申請者の登録格付、建設業許可及び営業所所在地が本公告で求める要件に合っているか、また資本関係及び人的関係がある複数の者の入札は無いかなどの基本的事項について確認いたします。法人に求める施工実績等の確認については、本公告に記載のとおり事後審査とし、開札後に行います。
2	敷均(廃棄物2)ですが、第1号明細書では「残土受け入れ地での処理」となっておりますが、単価表では「敷均し」とあります。見積単価が変わるのでどちらで見込んでいいのか教えてください。	第1号明細書「敷均(廃棄物2)」に記載のとおり、「残土受け入れ地での処理」です。
3	掘削工(1~3)ですが、積込のための項目がありません。別途、変更対象と見込んでいてよろしいでしょうか。	積込の項目についてですが、掘削工(1)は第1号明細書「土砂運搬(廃棄物1)」、また掘削工(3)は第2号明細書「土砂運搬(普通土)」の各条件に記載しておりますバックホウに含んでおります。なお、掘削工(2)については、作業に含まれないので積込の項目はございません。
4	法面整形(普通土)ですが、仕様書から判断すると盛土法面と推測できるのですが、その通りでしょうか。また、条件内容が路床盛土と同様の記載であり、単位がm3となっております。単位はm2で条件内容は誤記載と考えるとよろしいでしょうか。	法面整形は、土堰堤部(図面に記載のとおり)での作業を指します。また、第1号明細書「法面整形(普通土)」の設計数量についてですが、お見込のとおり700.0m ³ は誤りで、正しくは700.0m ² です。
5	下層路盤の条件内容がt-380+100とあり、単価表ではt-380とあります。どちらでしょうか。	第8号明細書「下層路盤」の条件に記載のとおり、t-380+100です。
6	上層路盤の条件内容がM-40, t-150とあり、単価表ではRM-30, t-380とあります。どちらでしょうか。	第8号明細書「上層路盤」の条件に記載のとおり、M-40, t-150です。
7	表層工の条件内容が再生密粒度アスコン(20F)とあり、単価表では再生密粒度アスコン(13)とあります。どちらでしょうか。	第8号明細書「表層工」の条件に記載のとおり、再生密粒度アスコン(13)です。
8	門扉設置工中、コンクリートが18-8-40とあり、単価表では24-8-25(20)とあります。どちらでしょうか。	第9号明細書「コンクリート」の条件に記載のとおり、18-8-40です。
9	門扉の詳細がわかる図面を提供してください。	図面の提供は致しかねます。仕様としてメッキ品の上に樹脂塗装、もしくはメッキ品の上に樹脂コート仕上げ品を選定してください。
10	実施工事設計書において、工事区分に記載がないので、積算における工事区分を土木工事の種別を明示して頂きたいです。	積算における工事区分は、下水道工事(3)です。
11	シート覆工の雑費でLピン・補修テープ等一式とありますが、100m ² 当の使用量の明示をお願い致します。	雑費の内訳は、Lピンが20個、補修テープは無しで、コーキングシール20mです。