

平成30年度

設 計 書

業 務 名 称 第 I 期水処理原水配管新設工事

業 務 場 所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字大沢田地内

設 計 金 額

¥
¥

上段: 原 設 計

下段: 変 更 設 計

51 日間

付与

日

名称		数量	単位	適用
工 事 の 概 要	舗装版撤去・復旧工	1.0	式	工 種 区 分 下水道工事(3) 地 区 名 単 価 年 月 基 準 年 月 歩 掛 年 月 冬 季 歩 掛 補 正 % 寒 冷 区 分 級 地 工 事 中 止 日 数 日
	配管工	1.0	式	

業務名	第Ⅰ期水処理原水配管新設工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
第Ⅰ期水処理原水配管新設工事						
材料費		1.0	式			第1号内訳書
労務費		1.0	式			第2号内訳書
土工費		1.0	式			第3号内訳書
直接工事費計		1.0	式			
共通仮設費計		1.0	式			
共通仮設費率分						
純工事費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
工事原価		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
工事価格		1.0	式			
消費税相当額		1.0	式			
合計		1.0	式			

業務名	第Ⅰ期水処理原水配管新設工事					第1号内訳書
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
材料費						
耐衝撃性塩ビ管	HI-VP 75	446.6	m			
同上 継手	T 75	4.0	個			
同上 継手	L 75	18.0	個			
同上 継手	フランジ 75	18.0	枚			
同上 継手	S 75	110.0	個			
AVパッキン・ボルト	75	1.0	式			
塩ビバルブ 仕切弁	75	3.0	個			
埋設シート		446.6	m			
	計					

業務名	第Ⅰ期水処理原水配管新設工事					第3号内訳書
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断	As:15cm以下	101.60	m			6号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0~10cm	97.60	m2			7号代価表
発生土処分工 タンク2t 小型バックホウ、0.08m3	10km As塊良好 DID無	4.88	m3			8号代価表
中間処理料金 As塊 切削材		11.47	t			
管路掘削 小型バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.08m3 (平積0.06m3)	67.78	m3			9号代価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め	27.52	m3			10号代価表
発生土処分工 タンク2t 小型バックホウ、0.08m3	1km 土砂良好 DID無	40.26	m3			11号代価表
整地 残土受入地での処理		40.26	m3			12号代価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山砂(不洗)	19.85	m3			13号代価表
路盤工 敷均・締固 上層路盤1層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm	48.80	m2			14号代価表
路盤工 敷均・締固 下層路盤2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚38cm	48.80	m2			15号代価表
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層 車道b<1.4m	厚50mm 再生粗粒As	97.60	m2			16号代価表
舗装版切断	As:15cm以下	351.90	m			6号代価表

業務名	第Ⅰ期水処理原水配管新設工事					第3号内訳書
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0～10cm	253.03	m2			7号代価表
発生土処分工 ダンプ2t 小型バックホウ、0.08m3	10km As塊良好 DID無	12.65	m3			8号代価表
中間処理料金 As塊 切削材		29.73	t			
管路掘削 小型バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.08m3 (平積0.06m3)	110.14	m3			9号代価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め	56.79	m3			10号代価表
発生土処分工 ダンプ2t 小型バックホウ、0.08m3	1km 土砂良好 DID無	110.14	m3			11号代価表
整地 残土受入地での処理		110.14	m3			12号代価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山砂(不洗)	67.01	m3			13号代価表
路盤工 敷均・締固 上層路盤1層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm	139.60	m2			14号代価表
路盤工 敷均・締固 下層路盤3層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚40cm	139.60	m2			17号代価表
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道b<1.4m	厚50mm 再生粗粒As	253.03	m2			16号代価表
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	1.94	m3			18号代価表
法面整形 盛土部 法面締固め有 砂及び砂質土、粘性土		2.25	m2			19号代価表
	計					

【 18 号 代価表 】

代価表

施工パッケージ

埋戻し

最大埋戻幅4m以上

機械構成比： 17.76%

労務構成比： 77.07%

材料構成比： 5.17%

m当たり

代表機材規格	構成比	単価(岩手県 H30.3)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区 H29.3)	摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	15.33%		バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	2.35%		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.08%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		
普通作業員	38.82%		普通作業員		
特殊作業員	26.88%		特殊作業員		
運転手(特殊)	11.37%		運転手(特殊)		
軽油 1.2号 パトロール給油	5.11%		軽油 1.2号 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.06%		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価			積算単価		

