

2018年度

余裕期間設定工事

# 設 計 書

工 事 名 称 いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事

工 事 場 所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字大沢田113番地他

設 計 金 額	¥	上段: 原 設 計 下段: 変 更 設 計
	¥	

178 日間 付与 日

名称		数量	単位	摘要
工 事 の 概 要	避雷設備設置工事	1.0	式	余裕期間設定工事であり、余裕期間は2019年2月28日までの25日間とする。  工 種 区 分 公共建築工事共通費積算基準(改修電気設備工事) 地 区 名 単 価 年 月 基 準 年 月 歩 掛 年 月 冬 季 歩 掛 補 正 % 寒 冷 区 分 級地 工 事 中 止 日 数 日
	外部足場設置工事	1.0	式	

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事費		1.0	式			第1号内訳
共通費						
I 共通仮設費		1.0	式			
II 現場管理費		1.0	式			
III 一般管理費等		1.0	式			
工事価格		1.0	式			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第1号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
避雷設備設置工事						
管理棟		1.0	式			第2号内訳書
I期水処理施設		1.0	式			第3号内訳書
II期水処理施設		1.0	式			第4号内訳書
外部足場設置工事						
管理棟		1.0	式			第5号内訳書
I期水処理施設		1.0	式			第6号内訳書
II期水処理施設		1.0	式			第7号内訳書
直接工事費 計						

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第2号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
避雷設備設置工事						
管理棟						
銅管 12φ×2t×5m	両端ねじ切り	16.0	本			
銅管用継手		7.0	個			
銅管用分岐端子(導線)		13.0	個			
銅管用 銅線T型接続端子		3.0	個			
銅管取付金物 屋根用		138.0	個			
銅導線 2.0×13		160.0	米			
銅導線取付金具 屋根用		12.0	個			
T型接続端子		11.0	個			
ビニル管VE28 附属共		160.0	米			
ビニル管取付金物		160.0	個			
VE28ボックスコネクター S型 ベージュ色		4.0	個			
端子ボックス・露出用・接続端子付・黄銅		2.0	個			
銅板 銅口一付 1.5t×600×600		2.0	枚			
連結式アース棒 14φ×0.5t×1.5m		20.0	本			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第2号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
リード端子 14φ×75mm		10.0	本			
接地低減材 ドーデンクリート S-10 10kg		10.0	袋			
標示板 縦型 EL 黄銅		2.0	枚			
接地線 銅導線 2.0×13		30.0	米			
消耗品及び雑材料		1.0	式			
掘削・埋戻し・整地		1.0	式			
労務費		1.0	式			
高所作業車		2.0	日			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第3号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
避雷設備設置工事						
I期水処理施設						
銅管 12φ×2t×5m	両端ねじ切り	18.0	本			
銅管用継手		14.0	個			
銅管用分岐端子(導線)		11.0	個			
銅管用 銅線T型接続端子		3.0	個			
銅管取付金物 屋根用		151.0	個			
銅導線 2.0×13		100.0	米			
銅導線取付金具 屋根用		8.0	個			
T型接続端子		6.0	個			
ビニル管VE28 附属共		100.0	米			
ビニル管取付金物		100.0	個			
VE28ボックスコネクター S型 ベージュ色		4.0	個			
端子ボックス・露出用・接続端子付・黄銅		2.0	個			
銅板 銅口一付 1.5t×600×600		2.0	枚			
連結式アース棒 14φ×0.5t×1.5m		20.0	本			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第3号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
リード端子 14φ×75mm		10.0	本			
接地低減材 ドーデンクリート S-10 10kg		10.0	袋			
標示板 縦型 EL 黄銅		2.0	枚			
接地線 銅導線 2.0×13		30.0	米			
消耗品及び雑材料		1.0	式			
掘削・埋戻し・整地		1.0	式			
労務費		1.0	式			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第4号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
避雷設備設置工事						
Ⅱ期水処理施設						
銅管 12φ×2t×5m	両端ねじ切り	33.0	本			
銅管用継手		21.0	個			
銅管用分岐端子(導線)		15.0	個			
銅管用 銅線T型接続端子		4.0	個			
銅管取付金物 屋根用		274.0	個			
銅導線 2.0×13		150.0	米			
銅導線取付金具 屋根用		12.0	個			
T型接続端子		8.0	個			
ビニル管VE28 附属共		170.0	米			
ビニル管取付金物		170.0	個			
VE28ボックスコネクター S型 ベージュ色		8.0	個			
端子ボックス・露出用・接続端子付・黄銅		4.0	個			
銅板 銅口一付 1.5t×600×600		4.0	枚			
連結式アース棒 14φ×0.5t×1.5m		40.0	本			





業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第5号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
外部足場設置工事						
管理棟						
枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1700布枠500+240高さ12m以上22m未満						
枠組本足場(手すり先行方式)	掛払い手間	1,500.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	在置日数(2ヶ月)賃借料	1,500.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	基本管理費	1,500.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート 防炎I類(メッシュシート)						
垂直養生シート	掛払い手間	1,500.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	在置日数(2ヶ月)賃借料	1,500.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	基本管理費	1,500.0	m <sup>2</sup>			
資材運搬費	搬入・搬出含む					
枠組本足場		1,500.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート		1,500.0	m <sup>2</sup>			

業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第6号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
外部足場設置工事						
I期水処理施設						
枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1700布枠500+240高さ12m以上22m未満						
枠組本足場(手すり先行方式)	掛払い手間	528.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	在置日数(2ヶ月)賃借料	528.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	基本管理費	528.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート 防炎I類(メッシュシート)						
垂直養生シート	掛払い手間	528.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	在置日数(2ヶ月)賃借料	528.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	基本管理費	528.0	m <sup>2</sup>			
親綱 緊張器 ロリップ含む						
親綱	在置日数(2ヶ月)賃借料	88.0	m			
親綱	基本管理費	88.0	m			
資材運搬費	搬入・搬出含む					
枠組本足場		528.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート		528.0	m <sup>2</sup>			



業務名	いわてクリーンセンター管理棟他2施設避雷設備設置工事					第7号内訳
工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
外部足場設置工事						
Ⅱ期水処理施設						
枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1700布枠500+240高さ12m以上22m未満						
枠組本足場(手すり先行方式)	掛払い手間	788.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	在置日数(2ヶ月)賃借料	788.0	m <sup>2</sup>			
枠組本足場(手すり先行方式)	基本管理費	788.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート 防炎Ⅰ類(メッシュシート)						
垂直養生シート	掛払い手間	788.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	在置日数(2ヶ月)賃借料	788.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート	基本管理費	788.0	m <sup>2</sup>			
親綱 緊張器 ロリップ含む						
親綱	在置日数(2ヶ月)賃借料	110.0	m			
親綱	基本管理費	110.0	m			
資材運搬費	搬入・搬出含む					
枠組本足場		788.0	m <sup>2</sup>			
垂直養生シート		788.0	m <sup>2</sup>			

