

入札等に関する質問に対する回答

No.	質 問	回 答
1	代価第23号について、U型側溝据付[手間]では基礎碎石施工となっておりますが、再生クラッシャーランが記載されてません、ご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。
2	代価第45号について、型枠の記載がされてません、ご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。
3	内訳第1号について、路体(築堤)盛土の施工時、現地を確認したところ、草木があり、施工時の対処方法についてご教示お願いいたします。	契約後に別途協議します。
4	内訳第13号について、エアモルタル充填工の規格で一軸圧縮強度500kN/m ² となっておりますが、特記仕様書第2章特記事項第5節閉塞工では一軸圧縮強度1000kN/m ² となっております。どちらが正しいのでしょうか？ご教示お願いいたします。	正しい一軸圧縮強度は500kN/m ² です。特記仕様書の記載内容を修正します。
5	内訳第13号について、エアモルタル充填工の詳細内容が不明です。積算が出来ず、入札に参加することができません。至急、ご教示お願いいたします。(モルタル配合、強度、空気量等)	エアモルタル 100m ³ 当たり <ul style="list-style-type: none"> ・モルタル 40.0 m³ (1:2モルタル) ・起泡剤 24.0 kg ・希釈水 2.4 t (発注者支給) ・その他詳細は契約後に別途協議します。
6	内訳第15号について、交通誘導警備員の人数がわかりません。ご教示お願いいたします。	交通誘導警備員B:30人です。