

令和2年度

設 計 書

工事名称 II期最終処分場C区画中間覆土工事(4層目)

工事場所 岩手県奥州市江刺岩谷堂字大沢田113番地他

設計金額

¥
¥

上段: 原設計

下段: 変更設計

60 日間

付与

日

名称		数量	単位	適用	
工事の概要	II期最終処分場C区画中間覆土工事(4層目)	1.0	式		
				工種区分	公園工事
				地区名	
				単価年月	令和2年11月
				基準年月	
				歩掛年月	
				冬季歩掛補正	%
				寒冷区分	級地
				工事中止日数	日

工事名 II期最終処分場C区画中間覆土工事(4層目)

【第1号単価表】

施工パッケージ

整地(覆土材)

作業区分:敷均し(ルース)、敷均し作業内容:標準

m³ 当たり

代表機労材規格		構成比 (%)	単価(岩手県) R2.11	単価(東京都) H31.4	備考
機械構成比(K)		31.34			
K1	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級	31.34			
K2					
K3					
労務構成比(R)		57.26			
R1	普通作業員	32.83			
R2	運転手(特殊)	24.43			
R3					
材料構成比(Z)		11.40			
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	11.40			
Z2					
Z3					
		標準単価			
		積算単価			

工事名 II期最終処分場C区画中間覆土工事(4層目)

【第2号単価表】

施工パッケージ

整地(砕石) ※「路床盛土」準用

施工幅員:4m以上、施工数量:10,000m³未満、障害の有無:無し

m³ 当たり

代表機労材規格		構成比 (%)	単価(岩手県) R2.11	単価(東京都) H31.4	備考
機械構成比(K)		20.92			
K1	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 7t級	10.78			
K2	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量11~12t	10.14			
K3					
労務構成比(R)		64.78			
R1	運転手(特殊)	43.85			
R2	普通作業員	20.93			
R3					
材料構成比(Z)		14.30			
Z1	軽油 1.2号 パトロール給油	14.30			
Z2					
Z3					
		標準単価			
		積算単価			