

No.	質 問	回 答
1	<p>覆土材調達に関しまして、「購入土の品質は砂質土又は礫質土を基本とする」とありますが、こちらの範囲内であれば詳細な指示はないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>基本的には仰せのとおりですが、搬入前に発注者の承認を得る必要があります。</p>
2	<p>土砂運搬量5049.7m³に対して整地(敷均しルーズ)数量3796.8m³とありますが、土量の差はどのように考えたらよろしいでしょうか。 又、仕様書に土砂運搬量全体のうち1500m³、碎石運搬量全体のうち750m³を奥州市江刺藤里地内工事現場の建設発生土でまかなう予定とありますが、運搬距離を教えてください。</p>	<p>本工事では、土量の差は次のように考えております。 $3796.8\text{m}^3 \times 1.33(\text{※}) = 5049.7\text{m}^3$ $\text{※} L/C = 1.20/0.90 = 1.33$ (砂質土・礫質土の土量変化率) また、奥州市江刺藤里地内工事現場からいわてクリーンセンターまでの運搬距離は約3kmです。 なお、建設発生土の運搬は奥州市江刺藤里地内工事の受注者が行います。</p>